



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA DE CUSTO DE MÃO DE OBRA POR SERVIÇO

Obra:	Reforma de ponte madeira	TABELA DE REFERÊNCIA DE COMPOSIÇÃO - SINFR - MT - NOV.2013 B.D.I - 26,70%
Local:	Município de Chapada dos Guimarães/MT	
Endereço:	Vários Locais	
Dimensão:	Dimensões Variadas	RESUMO DE ORÇAMENTO
Município	Chapada dos Guimarães - MT	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	CUSTO PARCIAL R\$
------	---------------	-------	--------	-----------------------	----------------------

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

1.0

PONTES DE MADEIRA

2 S 00 001 01	Administração Local da Obra - Despesas Fixas	Mês	12,00	R\$ 4.970,48	R\$ 59.645,73
C1291 - SICRO	Cravação de Estacas de Madeira din: 25 cm	m	48,00	R\$ 183,72	R\$ 8.818,56
6 S 04 810 01	Substituição de Esteio de 25,0 cm x 30,0 cm em Ponte de Madeira	m	160,00	R\$ 236,64	R\$ 37.862,01
6 S 04 810 03	Substituição de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira	m	160,00	R\$ 191,57	R\$ 30.651,26
6 S 04 810 02	Substituição de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Pontes de Madeira	m	270,00	R\$ 209,65	R\$ 56.605,63
6 S 04 810 04	Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira	m	240,00	R\$ 191,57	R\$ 45.976,90
6 S 04 810 05	Substituição de Viga em Ponte de Madeira	m	180,00	R\$ 191,57	R\$ 34.482,67
6 S 04 810 06	Substituição de "Pranchão" de Assoalho em Pontes de Madeira	m ²	1.350,00	R\$ 162,61	R\$ 219.519,15
6 S 04 810 07	Substituição de "Pranchão" de Rodeiro em Pontes de Madeira	m ²	540,00	R\$ 162,61	R\$ 87.807,66
6 S 04 810 08	Substituição de "Guarda-Rodas" em Ponte de Madeira	m	600,00	R\$ 162,61	R\$ 97.564,07
6 S 04 810 09	Substituição de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira	m	360,00	R\$ 162,61	R\$ 58.538,44
6 S 03 810 02	Cavalete c/ 4 (quatro) Esteios - alt 2,50m a 3,50 m.	Ud	20,00	R\$ 1.462,95	R\$ 29.259,08
6 S 03 830 01	Alas e Testas de Caixão de Aterro para Ponte de Madeira	m ²	360,00	R\$ 80,81	R\$ 29.092,25
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	18.000,00	R\$ 0,86	R\$ 15.545,55
3 S 03 950 00	Limpeza da Ponte e Arredores	m ²	1.350,00	R\$ 8,28	R\$ 11.176,08

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 822.545,05

Chapada dos Guimarães/MT, 27 de dezembro de 2021.

**ENG^a CIVIL - DAYNA AP. DA S. MENDONÇA
CREA/MT N.º 49331**