

4			SUPERESTRUTURA						RS 50.657,53
4.1	100764	SINAPI	VIGA ESTRUTURAL EM AÇO VIGA I W 610 12x140	kg	1.212,00	11,52	14,60		17.690,16
4.2	100764	SINAPI	TRANSVERSINAS EM PERFIS W250x22,3	kg	201,00	11,52	14,60		2.933,76
4.3	100764	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO EM CANTONEIRAS	kg	190,16	11,52	14,60		2.775,54
4.4	43667	SINAPI	CHAPAS LIGAÇÕES E PARAFUSOS	kg	232,00	11,26	14,27		3.309,81
4.5		COMPOSIÇÃO	MEIO FIO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO	m³	0,96	1.965,00	2.489,66		2.390,07
4.6	43667	SINAPI	PERFILAÇÃO PF U 101,6 x 4,67 mm A36 FX1,13T - CONECTOR DE CISALHAMENTO	kg	186,83	11,26	14,27		2.665,40
4.7	7243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,45MM	m²	25,20	60,87	77,12		1.943,48
4.8	43058	SINAPI	ARMACAO DA LAGE ACO CA-50, DIAM. 8,0 mm e 12,5 mm - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	554,40	11,72	14,85		8.232,42
4.9	1107900	SICRO	CONCRETO FCK=30 Mpa, CONFECÇÃO EM BETONEIRA, ADENSAMENTO E CURA	m³	5,04	375,84	476,19		2.399,99
4.10	92873	SINAPI	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	m³	5,04	161,22	204,27		1.029,50
4.11		COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA E INSUMOS BASICOS DE BENEFICIAMENTO DOS PERFIS E ACESSÓRIOS QUE COMPOEM A PONTE	kg	835,19	3,50	4,43		3.703,65
4.12		COMPOSIÇÃO	CAMINHÃO MUNK 8,0 TON OPERAÇÃO DIURNA	hs	5,00	250,00	316,75		1.583,75
5			TRANSPORTES					-	RS 4.330,61
5.1	2S 09 001 40	SICRO	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	t/km	1.100,00	1,50	1,90		2.090,55
5.2	2S 09 002 05	SICRO	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA	t/km	1.300,00	1,36	1,72		2.240,06
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	RS 4.051,41
6.1	3 S 0 950 00	SICRO	LIMPEZA DA OBRA	m²	80,00	9,00	11,40		912,24
6.2	4 S 06 202 11	SICRO	CONFECÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA	m²	6,00	356,00	451,05		2.706,31
6.3	4 S 06 203 01	SICRO	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	Unid	4,00	85,41	108,21		432,86
TOTAL GERAL							RS	150.916,66	

Chapada dos Guimarães -MT, Maio/2021

Engº Luis Carlos de Freitas

CREA - MT 03.117/D

RN-120.626.505 -1