



PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

Rua Tiradentes, 166 - Centro - Chapada dos Guimarães-MT - 78.195-000

RESUMO DO ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO		OBRA: LOCAL: PROPR.: DATA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM DA MATA MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT AGOSTO/2021	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$23.737,93	4,83%	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$18.117,65	3,68%	
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$9.805,24	1,99%	
4.0	TERRAPLANAGEM	R\$53.826,84	10,95%	
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$178.778,85	36,36%	
6.0	DRENAGEM	R\$109.358,14	22,24%	
7.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$78.943,46	16,06%	
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$19.115,88	3,89%	
TOTAL GERAL >>		R\$491.683,99	100,00%	



BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	TABELAS DE REFERÊNCIA:		SINAPI (JULHO/2021) ANP (JULHO/2021) SICRO (JANEIRO/2021)	
							UNITÁRIO	COM BDI		TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCAL: JARDIM DA MATA PROPR.: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DATA: AGOSTO/2021										
			1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 19.614,88	R\$ 23.737,93	R\$ 23.737,93	4,83%
			1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 19.614,88	R\$ 23.737,93	R\$ 23.737,93	4,83%
			2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 18.117,65	3,68%
			2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 317,64	R\$ 384,41	R\$ 1.729,85	0,35%
			2.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	R\$ 677,07	R\$ 819,39	R\$ 16.387,80	3,33%
			3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 9.805,24	1,98%
			3.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 4.051,08	R\$ 4.902,62	R\$ 4.902,62	1,00%
			3.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 4.051,08	R\$ 4.902,62	R\$ 4.902,62	1,00%
			4.0	TERRAPLANAGEM					R\$ 53.826,84	10,98%
			4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	2,062,44	R\$ 9,09	R\$ 11,00	R\$ 22.686,84	4,61%
			4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13,225,39	R\$ 1,75	R\$ 2,12	R\$ 28.037,83	5,70%
			4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,624,17	R\$ 1,58	R\$ 1,91	R\$ 3.102,17	0,63%





BOLETIM		CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	TABELAS DE REFERÊNCIA:			%	
								UNITÁRIO	COM BDI	TOTAL		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA				OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOCAL: JARDIM DA MATA PROPR.: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DATA: AGOSTO/2021								SINAPI (JULHO/2021) ANP (JULHO/2021) SICRO (JANEIRO/2021) NÃO DESONERADO
				ENCARGOS SOCIAIS: BDI SERVIÇOS: 21,02% BDI DIFERENCIADO: 15,26%								
5.0				PAVIMENTAÇÃO								
5.1				EXECUÇÃO DE PAVIMENTO								
SINAPI	100577	SERVIÇO		5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.623,02	R\$ 0,75	R\$ 0,91	R\$ 178.778,85	36,38%	
SINAPI	101125	SERVIÇO		5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.618,01	R\$ 10,03	R\$ 12,14	R\$ 144.295,49	29,35%	
SINAPI	96388	SERVIÇO		5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.618,01	R\$ 7,59	R\$ 9,19	R\$ 19.642,64	3,99%	
COMPOSIÇÃO	CPAV004	SERVIÇO		5.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.978,01	R\$ 7,08	R\$ 8,57	R\$ 34.091,54	6,93%	
COMPOSIÇÃO	CPAV005	SERVIÇO		5.5	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	3.978,01	R\$ 14,85	R\$ 17,97	R\$ 71.484,84	14,54%	
				TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO								
SINAPI	93589	SERVIÇO		5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.300,39	R\$ 1,88	R\$ 2,28	R\$ 18.924,89	3,85%	
SINAPI	95875	SERVIÇO		5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.019,35	R\$ 1,74	R\$ 2,11	R\$ 2.150,83	0,44%	
SINAPI	95875	SERVIÇO		5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.661,00	R\$ 1,74	R\$ 2,11	R\$ 5.614,72	1,14%	
SINAPI	93590	SERVIÇO		5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.805,60	R\$ 0,68	R\$ 0,82	R\$ 6.400,59	1,30%	
SINAPI	102330	SERVIÇO		5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	644,10	R\$ 1,06	R\$ 1,28	R\$ 824,44	0,17%	
SINAPI	102331	SERVIÇO		5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.135,76	R\$ 0,41	R\$ 0,50	R\$ 567,89	0,12%	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA		OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		TABELAS DE REFERÊNCIA:		SINAPI (JULHO/2021)				
LOCAL: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT		JARDIM DA MATA		ENCARGOS SOCIAIS:		ANP (JULHO/2021)				
DATA: AGOSTO/2021		AGOSTO/2021		BDI SERVIÇOS:		SICRO (JANEIRO/2021)				
				BDI DIFERENCIADO:		NAO DESONERADO				
				21,02%		15,26%				
				15,26%						
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	COM BDI	TOTAL	%
	6.0		DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 109.358,14		R\$ 109.358,14	22,24%
SINAPI	94267	SERVIÇO	6.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.307,92	R\$ 43,97	R\$ 53,21	R\$ 69.594,42	14,15%
SINAPI	94268	SERVIÇO	6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	104,73	R\$ 47,52	R\$ 57,51	R\$ 6.023,02	1,22%
			DRENAGEM PROFUNDA				R\$ 33.740,70		R\$ 33.740,70	6,86%
SINAPI	90092	SERVIÇO	6.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	86,27	R\$ 4,14	R\$ 5,01	R\$ 432,21	0,09%
SINAPI	93381	SERVIÇO	6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	27,66	R\$ 7,03	R\$ 8,51	R\$ 235,39	0,05%
SINAPI	101572	SERVIÇO	6.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	95,60	R\$ 12,48	R\$ 15,10	R\$ 1.443,56	0,29%
SINAPI	92210	SERVIÇO	6.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	R\$ 143,18	R\$ 173,28	R\$ 1.732,80	0,35%
SINAPI	92212	SERVIÇO	6.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	41,00	R\$ 259,16	R\$ 313,64	R\$ 12.859,24	2,62%
SINAPI	99290	SERVIÇO	6.8	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 3.342,58	R\$ 4.045,19	R\$ 4.045,19	0,82%
SINAPI	99241	SERVIÇO	6.9	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	0,25	R\$ 1.310,92	R\$ 1.586,48	R\$ 396,62	0,08%
SINAPI	98114	SERVIÇO	6.10	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 720,60	R\$ 872,07	R\$ 872,07	0,18%
SINAPI	97948	SERVIÇO	6.11	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 2.889,76	R\$ 3.472,98	R\$ 6.945,96	1,41%
SICRO-SERVIÇOS	2003767	SERVIÇO	6.12	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	5,92	R\$ 59,29	R\$ 71,75	R\$ 424,76	0,09%
SICRO-SERVIÇOS	5914389	SERVIÇO	6.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	39,52	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 20,95	0,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA		OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		TABELAS DE REFERÊNCIA:		SINAPI (JULHO/2021)			
LOCAL: JARDIM DA MATA		MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT		ENCARGOS SOCIAIS:		ANP (JULHO/2021)			
PROPR.: AGOSTO/2021		DATA:		BDI SERVIÇOS:		SICRO (JANEIRO/2021)			
				BDI DIFERENCIADO:		NÃO DESONERADO			
				21,02%		15,26%			
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	VALOR	%	
SICRO-SERVIÇOS		SERVIÇO					UNITÁRIO	COM BDI	
SINAPI		SERVIÇO						TOTAL	
SICRO-SERVIÇOS		SERVIÇO							
6.14	2003453	SERVIÇO	6.14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	R\$ 1.149,65	R\$ 1.391,31	0,28%
6.15	102738	SERVIÇO	6.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	R\$ 2.273,52	R\$ 2.751,41	0,56%
6.16	2003441	SERVIÇO	6.16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	R\$ 156,36	R\$ 189,23	0,04%
7.0			7.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL				R\$ 78.943,46	16,06%
7.1	97083	SERVIÇO	7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	1.904,42	R\$ 2,46	R\$ 2,98	1,15%
7.2	94890	SERVIÇO	7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	95,19	R\$ 822,60	R\$ 753,47	14,59%
7.3	CPAV/006	SERVIÇO	7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	9,00	R\$ 141,89	R\$ 171,72	0,31%
8.0			8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 19.115,88	3,89%
8.1	5213444	SERVIÇO	8.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + S1	UN	5,00	R\$ 167,19	R\$ 202,33	0,21%
8.2	5213440	SERVIÇO	8.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + S1	UN	6,00	R\$ 161,00	R\$ 194,84	0,24%
8.3	5213464	SERVIÇO	8.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + S1	UN	5,00	R\$ 194,61	R\$ 235,52	0,24%
8.4	CPAV/007	SERVIÇO	8.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UN	3,00	R\$ 551,27	R\$ 667,15	0,41%
8.5	5213855	SERVIÇO	8.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UN	5,00	R\$ 240,32	R\$ 290,84	0,30%
8.6	5213851	SERVIÇO	8.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UN	6,00	R\$ 224,27	R\$ 271,41	0,33%
8.7	5213863	SERVIÇO	8.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UN	5,00	R\$ 281,13	R\$ 340,22	0,35%
8.8	5213401	SERVIÇO	8.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 8.972,38	1,82%
8.9	5213405	SERVIÇO	8.9	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	184,67	R\$ 27,73	R\$ 33,56	1,26%
				PINTURA DE SETAS E ZEBRADAS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	57,32	R\$ 40,00	R\$ 48,41	0,56%
							TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>		100,00%
							R\$ 491.683,99		

Importa o presente orçamento em: QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS