

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR SEM BDI
COMP. 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						
4417	INSUMO	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445000	R\$ 4,89	R\$ 3,64
4491	INSUMO	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4200000	R\$ 9,04	R\$ 3,80
4813	INSUMO	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM	M²	1,0000000	R\$ 225,00	R\$ 225,00
5075	INSUMO	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,1250000	R\$ 24,41	R\$ 27,46
94962	COMP.	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,4078000	R\$ 304,10	R\$ 124,01
88262	COMP.	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5588000	R\$ 18,63	R\$ 29,04
VALOR TOTAL SEM BDI:							R\$ 412,95

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR SEM BDI
COMP. 02	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)						
10527	INSUMO	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	M X MÊS	1,0000000	R\$ 24,00	R\$ 24,00
100251	COMP.	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	M X KM	0,1673070	R\$ 9,27	R\$ 1,55
88316	COMP.	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108000	R\$ 15,16	R\$ 0,16
88278	COMP.	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 13,65	R\$ 6,83
VALOR TOTAL SEM BDI:							R\$ 32,54

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	COEF.	VALOR UNIT.	VALOR SEM BDI
COMP. 03	DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS, COM AMIANTO E ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES - UNIDADE						
88248	COMP.	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0421000	R\$ 14,52	R\$ 0,61
88316	COMP.	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108000	R\$ 15,16	R\$ 0,16
5795	COMP.	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL	CHP	R\$ 0,07	R\$ 15,84	R\$ 1,11
VALOR TOTAL SEM BDI:							R\$ 1,88

Dayna Aparecida da Silva Mendonça
Engenheira Civil - CREA MT 49331